

## מפרט עבודות

### פינוי פסולת אתר חצבה

#### תיאור העבודות :

- 1- חישוב השטח.
- 2- חפירת השטח 5 מטר או עד לנקודת ייחוס שתיקבע בשטח, הכל ע"פ החלטת המפקח מטעם המועצה.
- 3- הפרדת הפסולת שתמצא בשטח ל: גזם ופסולת אורגנית, ניילון, פלסטיק, גומי, בטון, מתכת וכדומה.
- 4- פינוי הפסולת האנ-אורגנית עפ"י הנחיות המשרד להגנת הסביבה לאתר הפסולת אפעה (או לאתר מורשה אחר) וקבלת אישורי הטמנה.
- 5- העבודות כוללות את כל עלויות ההטמנה הנדרשות, ככל שיידרשו.
- 6- כל עלויות ההטמנה, היטלים, אגרות בגין הטמנת/פינוי הפסולת לאתרי הפסולת המורשים ו/או כל תשלום אחר הנובע מפינוי הפסולת על כל סוגיה, כולל חומרים מסוכנים, ככל שיימצאו, יחולו על הקבלן המבצע ועל חשבונו בלבד והוא לא יבוא בכל דרישה או טענה כלפי המועצה.
- 7- פסולת אורגנית- כל פסולת צמחית הנקיייה משיירי פלסטיק/חוטרים או כל פסולת אנ אורגנית אחרת והמוגדרת כפסולת צמחית בלבד- תפונה לאתר פסולת אורגני של מושב חצבה ע"פ ציר גישה שיוגדר על ידי מושב חצבה.
- 8- ניתן להשתמש בנפה מכנית במידת הנדרש וכן במגרסה לחומר בניין ו/או מגרסה לפסולת אורגנית.
- 9- יישור השטח בגמר ביצוע העבודה, ע"פ נקודת ייחוס שתיקבע על ידי המועצה.
- 10- העבודות יכללו כל עלות שתיידרש לצורך השלמת העבודות כולל העמסות, הובלות, תשלומי אגרות וכדומה. לא תהיינה כל תוספת תשלום עבור פעולות הנדרשות להשלמת העבודות הנ"ל.
- 11- באחריות הקבלן לבצע חישובי כמויות עבור העבודות.
- 12- באחריות הקבלן לבצע מדידה טרם התחלת העבודות ובסיומן לבצע ולהגיש תכנית AS MADE. חשבון סופי ישולם רק עם סיום העבודות ובהתאם לתכנית מדידה.

#### לו"ז:

חובת השלמת העבודה עד ליום 30/6/2020. לא תינתן ארכה.

#### דגשים :

1. העבודה מתבצעת בסמוך לשטחים חקלאים וחלה חובת זהירות בזמן ביצוע העבודה ו/או בזמן פינוי הפסולת.
2. תיתכן תנועת כלים חקלאיים בזמן ביצוע העבודה ויש להימנע מחסימת הדרכים.
3. חובת הרטבה של הקרקע לאורך כל ביצוע העבודה למניעת פיזור אבק אל עבר השטחים החקלאים הסמוכים.
4. שטח התארגנות לביצוע העבודה יתואם מול אגודת מושב חצבה.
5. דרך גישה לפינוי הפסולת תתואם מול אגודת מושב חצבה לפני ביצוע העבודה.
6. נקודת מים ו/או חשמל- תהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו ותתואם מול אגודת מושב חצבה/חברת חשמל/חברת מקורות/מועצה, הכל ע"פ דרישה. הקבלן ישלם עבור צריכת חשמל ומים במהלך ביצוע העבודות.
7. בגמר פינוי הפסולת יש ליישר את השטח ע"פ נקודת הייחוס שתיקבע על ידי המועצה כאמור.

8. בזמן ביצוע העבודה יש לשמור על צירי הגישה נקיים מכל פסולת שנופלת או עפה ועל הקבלן חלה חובה לנקות תוך כדי העבודה כל פסולת כאמור.
9. בגמר העבודה יש לדאוג לניקיון מלא של צירי הגישה והסביבה מכל פסולת שמקורה באתר העבודה.
10. חל איסור כריתת עצים הנמצאים בשטח העבודה.
11. יש לקבל אישורי רט"ג וקק"ל בטרם תחילת העבודה והאחריות הינה על הקבלן.
12. יש לשמור על תעלת הניקוז הנמצאת בצדו הצפוני של שטח העבודה, ולהימנע מפגיעה בה וכן השלכת כל פסולת בזמן העבודה.