

**כתב כמויות מדרכות בפארן**

פירוט הסעיף	יח'	כמות	מחיר (₪)	סה"כ (₪)
הידוק שתית	מ"ר	650	4	2,600
אבן שפה כולל מצע מהודק מתחת וחגורה	מ"א	310	100	31,000
ריצוף מדרכה באבני משתלבות 20/10/6 כולל מצעים, הידוק, צורת דרך, השלמת חול, (קומפלט)	מ"ר	500	120	60,000
אבן גן כולל מצע מהודק מתחת וחגורה	מ"א	310	80	24,800
העמדת 6 עמודי תאורה - יסודות	יחידה	6	1,100	6,600
העמדת 6 עמודי תאורה - צינור שרשורי	מ"א	150	26	3,900
העמדת 6 עמודי תאורה - כבל 35 ממ"ר	מ"א	200	45	9,000
העמדת 6 עמודי תאורה קומפלט	יחידה	6	6,000	36,000
חפירה לעמודי תאורה	מ"א	350	45	15,750
הארקה	מ"א	350	30	10,500
פס השוואת פוטנציאלים	יח'	6	300	1,800
מגש אביזרי תאורה	יח'	6	1,000	6,000
זרוע	יח'	6	1,500	9,000
פנס	יח'	6	800	4,800
שעות עבודה חשמלאי + עוזר	יחידה	15	260	3,900
<b>סה"כ</b>				<b>225,650</b>
<b>מע"מ 17%</b>				<b>38,360</b>
<b>סה"כ כולל מע"מ</b>				<b>264,010</b>

