

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02	עבודות בטון יצוק באתר				
02.085	בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות				
02.085.0330	רולקות משולשות במידות 10x10 ס"מ מטיט צמנט 1:3 כולל איטום ספציפי של הרולקה	מ'	500.00	25.00	12,500.00
12,500.00	סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר				
05	עבודות איטום				
05.011	איטום גגות בחומרים פולימריים נוזליים				
05.011.0035	איטום גגות שטוחים בציפויים על בסיס אמולסיה פוליאוריטנית מסוג "מריס היברידי" או ש"ע בשתי שכבות (בכמות של כ- 2 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 0.8 מ"מ, לרבות פריימר אפוקסי על בסיס מים, בכמות 200 גרם/מ"ר ואיטום רולקות ב-2 שכבות ובד פוליאסטר	מ"ר	1,950.00	102.00	198,900.00
05.031	הכנת קירות מבנים לאיטום, נדבך חוצץ רטיבות ואיטום סף חלון				
05.031.0020	הכנת קירות לאיטום, לרבות חיתוך הזיון בולט, שיקום כיסי חצץ (סגרגציות) תיקון סדקים בבטון ע"י חומר צמנטי פולימרי חד רכיבי מסוג "סיקה רפ Power" או ש"ע, לרבות חציבה וסיתות כיסי חצץ וסדקים. העבודה תבוצע לפי צורך כקופלמט בכל גג המבנה, לפני ביצוע האיטום יש לקבל אישור מפקח.	קומפ	1.00	4,000.00	4,000.00
05.045	איטום בחומרים גבישיים				
05.045.0010	איטום חיצוני או פנימי של קירות בטון בחומר איטום גבישי מסוג "זייפקס Xypex" ב- 2 שכבות לרבות חיפוס הבטון בכלי מכני, שכבה ראשונה "זייפקס מרוכז" (סימן C), שכבה שניה "זייפקס מרוכז" (סימן C) או "זייפקס מותאם" (סימן M) בהתזה או הברשה (במשקל של כ- 2 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2 מ"מ. המחיר כולל שיקום כיסי חצץ (סגרגציות), תיקון סדקים ושטיפה בלחץ גבוה כהכנה לעבודת טיח. לפני ביצוע שכבה מיישרת עם פריימר וטיח שחור יש לקבל אישור מפקח.	קומפ	1.00	6,000.00	6,000.00
208,900.00	סה"כ לעבודות איטום				
15	מתקני מיזוג אוויר				
15.041	מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות				

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
23,750.00	950.00	25.00	קומפ	התקנה בלבד של מזגן מפוצל חדש, בתפוקת קירור של BTU/HR (2.5-3 18,500-27,000 כ"ס), לרבות התקנת יח' חיצונית על גבי קונזולה, חיבור לחשמל, ניקוז וצנרת גז באורך של עד 3.0 מ"א. ההתקנה כוללת קידוח בקיר בלוקים למעבר צנרת, תושבת (גישטל) או רגליים גומי למעבה. המזגן, צנרת הגז מעל 3 מ', נקודות ניקוז וחשמל יסופקו ע"י המזמין	15.041.5020
23,750.00				סה"כ למתקני מיזוג אוויר	
				מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד	60
				ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן משנה	60.020
4,500.00	4,500.00	1.00	קומפ	ניקוי גגות המבנים מכל הפסולת כולל ניקוי צואת יונים ושחרור מרזבים. העבודה כולל שטיפה והכנת הגג לאיטום. המיר הינו קומפ'	60.020.0174
4,500.00				סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד	
				בדיקות מעבדה	68
				בדיקות מערכות הבניין	68.052
2,320.00	1,160.00	2.00	קומפ	בדיקת הצפת גג, מרפסת או רצפה לפי ת"י 1476 חלק 1 למשך 72 שעות לבדיקת נזילות, לרבות סגירת מרזבים ובניית סטופרים/מחסום מיריעות ביטומניות (בהתאם לנדרש), בגג בשטח עד 100 מ"ר	68.052.0300
2,320.00				סה"כ לבדיקות מעבדה	

סה"כ לאולם רוזנטל (איטום)

סה"כ לאולם רוזנטל (איטום)

12,500.00	02 עבודות בטון יצוק באתר
208,900.00	05 עבודות איטום
23,750.00	15 מתקני מיזוג אוויר
4,500.00	60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד
2,320.00	68 בדיקות מעבדה
251,970.00	סה"כ עלות
42,834.90	מע"מ בשיעור 17%
294,804.90	סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז / הצעה:

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות