

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
				עבודות בטון יצוק באתר	02
				עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תעלות עיגון ותוספות	02.087
52,000.00	65.00	800.00	מ"ר	מריחת פני הבטון בפריימר הדבקה ע"י דבק אפוקסי מסוג "סיקה דור 32 או ש"ע בעובי 1 מ"מ, לרבות חספוס וניקוי פני הבטון	02.087.1301
52,000.00				סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר	
				עבודות בניה	04
				בניה בבולקי גבס	04.070
8,000.00	4,000.00	2.00	קומפ	מחיצות מבולקי גבס אשבונוד או "טמבור" או ש"ע, בעובי 10 ס"מ (10/50/66.6 ס"מ), $r=0.42$, עמידי מים (ירוקים), לרבות פרופיל חיזוק (לינטל) עם גלגלים ניידים המסוגלים לנוע בחופשיות. מידת האלמנט 1.60 על 2.00 מ'	04.070.0021
8,000.00				סה"כ לעבודות בניה	
				מתקני חשמל	08
				נקודות חשמל שונות	08.019
3,300.00	100.00	33.00	מ"ר	פירוק נקודות חשמל במשרד (כח, מאור, מתח נמוך וכד') לרבות פירוק גופי תאורה ותעלות כבלים (לא כולל לוח חשמל) עד קבלת משרד נקי. המחיר לפי שטח המשרד	08.019.9700
				תאורת לדים - פנים	08.085
2,700.00	450.00	6.00	יח'	גוף תאורה שקוע להתקנה בתקרה אקוסטית או גבס, לרבות חיזוקים לתקרה, לד W9 בקוטר כנדרש בסיור קבלנים "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	08.085.3150
6,000.00				סה"כ למתקני חשמל	
				עבודות ריצוף וחיפוי	10
				ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה	10.031

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
70,400.00	320.00	220.00	מ"ר	ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 80/80 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר שיבחר ע"י המזמין. המחיר כולל סתימת כיסי בטון ברצפה קיימת כתשתית לריצוף החדש. כמו כן המחיר כולל קיצור דלתות קימות בכל המבואה קומפלט ועד לביצוע משלם.	10.031.0133
70,400.00				סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי	
				עבודות צביעה	11
				צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס	11.011
14,400.00	45.00	320.00	מ"ר	צבע "סופרקריל 2000" או ש"ע על טיח פנים או גבס, במריחה או בהתזה, לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל 2000" או ש"ע. העבודה במספר צבעים ומספר קטעים, כמו כן העבודה כוללת ישור שפכטל ותיקונים קלים.	11.011.0220
14,400.00				סה"כ לעבודות צביעה	
				עבודות אלומיניום	12
				דפנות קבועות - ויטרינות מאלומיניום	12.062
11,000.00	11,000.00	1.00	קומפ	החלפת ויטרינה קבועה מאלומיניום מאולגן/צבוע וזכוכית 5+6+5 מ"מ מחוסמת משני צדדים, המחיר כולל פירוק הקיים והתקנת החדש לרבות חיזוקים וכל מה שנדרש עד לביצוע מושלם. מידת 2.20 על 1.63 ס"מ.	12.062.0015
11,000.00				סה"כ לעבודות אלומיניום	
				רכיבים מתועשים בבניין	22
				מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות	22.011
7,200.00	600.00	12.00	מ"ר	חיפוי עמודים מרובעים בשיש ע"י הדבקה תיקנית קונסטרוקטיבית, הכל עד גמר מושלם. המחיר כולל את השיש (עד למחיר בסיס של 300 ש"ח/מ"ר) כמו כן יש לבצע בדיקת שליפה ע"י מעבדה. העבודה תכלול רשת מגולוונת מעוגנת בקוצי עיגון.	22.011.0220

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
22.014	ציפוי קירות פנים בלוחות P.V.C, לוחות עץ, יריעות ולוחות עופרת				
22.014.0240	חיפוי קירות ותקרות פנים בלוחות עץ דחוס מסוג "סויס קליק" כדוגמת "ח.ג. סחר" או ש"ע, בעובי 10 מ"מ, במידות 1.87/1.38 מ', בגוון לבן, אלון ובטון, לרבות מערכת פרזול מפלדה מגולוונת מחוזקת לקיר, הכל עד גמר מושלם	מ"ר	60.00	760.00	45,600.00
22.024	תקרות תלויות מלוחות P.V.C, אריחי עץ (M.D.F) וצמר עץ				
22.024.0236	תיקון תקרה אקוסטית מעץ הכולל צביעה או החלפה כפי שיוסבר בסיור קבלנים. המחיר קומפלט ומכוון לכל מבואת האולם	מ"ר	220.00	100.00	22,000.00
	סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין				74,800.00
24	הריסות ופירוקים				
24.042	פירוק חיפוי קירות וסיתות טיח				
24.042.0010	פירוק אריחי שיש מקירות קיימים אשר אינם מיועדים להריסה לרבות סיתות שכבת הטיט. המחיר כולל תיקון סדקים וישור הקיר ע"י קיבוע לתקרת המבנה ופילוס הקיר כתשתית הכנה לחיפוי דקורטיבי	מ"ר	60.00	100.00	6,000.00
	סה"כ להריסות ופירוקים				6,000.00

סה"כ לאולם רוזנטל (שיפוץ מבואה)

סה"כ לאולם רוזנטל (שיפוץ מבואה)

52,000.00	02 עבודות בטון יצוק באתר
8,000.00	04 עבודות בניה
6,000.00	08 מתקני חשמל
70,400.00	10 עבודות ריצוף וחיפוי
14,400.00	11 עבודות צביעה
11,000.00	12 עבודות אלומיניום
74,800.00	22 רכיבים מתועשים בבניין
6,000.00	24 הריסות ופירוקים
242,600.00	סה"כ עלות
41,242.00	מע"מ בשיעור 17%
283,842.00	סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז / הצעה:

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות