

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01	עבודות עפר				
01.020	חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר				
01.020.1100	חפירה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ' לכמות מעל 80 מ"ר ועד 100 מ"ר	מ"ק	560.00		
	סה"כ לחפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר				
01.050	מילוי מובא, מצעים והידוק				
01.050.0205	הידוק רגיל של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים	מ"ר	800.00		
	סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק				
	סה"כ לעבודות עפר				
020	חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר				
050	מילוי מובא, מצעים והידוק				
	סה"כ לעבודות עפר				
07	מתקני תברואה				
07.050	ניקוז מי גשמים				
07.050.0070	שוחות מבטון לניקוז מי גשמים בקוטר 60 ס"מ ובעומק 60 ס"מ לרבות מכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ	יח'	5.00		
	סה"כ לניקוז מי גשמים				
07.062	שוחות ומפלים לביוב - בגבולות מגרש המבנה				
07.062.0001	הערות: 1. שוחות בקרה בקוטר 80 ס"מ ומעלה - ראה תת פרקים 57.044, 57.045, 57.042. 2. תוספת לשוחות מפוליאטילן עבור מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ 12.5 טון (ממין B125) במקום מכסה פלסטיק בקוטר 60 ס"מ - ראה סעיף 57.044.0180. 3. תוספות לשוחות בקרה - ראה תת פרק 57.043. 4. מפלים בקוטר 6" ומעלה - ראה תת פרק 57.046.				
	סה"כ למתקני תברואה				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
050	ניקוז מי גשמים				
062	שוחות ומפלים לביוב - בגבולות מגרש המבנה				
	סה"כ למתקני תברואה				
14	עבודות אבן				
14.080	ריצוף משטחים באבן				
14.080.0080	אבן צד (אבן שפה) במידות 100 ס"מ , לרבות יסוד ומשענת בטון. תוצרת אקרשטיין או ש"ע	מ'	800.00		
	סה"כ לריצוף משטחים באבן				
	סה"כ לעבודות אבן				
080	ריצוף משטחים באבן				
	סה"כ לעבודות אבן				
40	פיתוח נופי				
40.053	ריצוף באבנים משתלבות				
40.053.0313	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, בגמר מסותת	מ"ר	800.00		
	סה"כ לריצוף באבנים משתלבות				
40.054	אבני שפה וגן, אבני תיחום				
40.054.0010	אבן שפה במידות 15/30/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	400.00		
40.054.0600	אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	400.00		
	סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום				
	סה"כ לפיתוח נופי				
053	ריצוף באבנים משתלבות				
054	אבני שפה וגן, אבני תיחום				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ לפיתוח נופי				

ריכוז תתי פרקים למדרכות בחצבה

01	עבודות עפר
01.020	חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר
01.050	מילוי מובא, מצעים והידוק
07	מתקני תברואה
07.050	ניקוז מי גשמים
07.062	שוחות ומפלים לביוב - בגבולות מגרש המבנה
14	עבודות אבן
14.080	ריצוף משטחים באבן
40	פיתוח נופי
40.053	ריצוף באבנים משתלבות
40.054	אבני שפה וגן, אבני תיחום
	סה"כ

סה"כ למדרכות בחצבה

סה"כ למדרכות בחצבה

01 עבודות עפר

07 מתקני תברואה

14 עבודות אבן

40 פיתוח נופי

סה"כ עלות

מע"מ בשיעור 17%

סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות