

מרכיבי ביטחון 2025
מושב עידן - דרך ביטחון

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01	דרך ביטחון				
01.001	עבודות עפר				
01.001.0010	ריסוס ביטומן בתחליב ביטומן מסוג PCE בשיעור 1.0 ק"ג למ"ר	מ"ר	5,700.00	3.50	19,950.00
01.001.0020	אספקה, פיזור והידוק שכבת אספלט ברובח 3 מטר, מסוג תצ"א PG-70, גודל גרגיר מקסימאלי 19 מ"מ, בעובי 5 ס"מ	מ"ר	5,700.00	50.00	285,000.00
01.001.0030	דרך ביטחון - מצע סוג א' ברובח 5 מטר נטו המורכב משכבה אחת של 20 סנטימטר. השכבה כוללת ערבוב המצע הקיים עם המצע החדש לרמת הידוק נדרשת לפני ביצוע אספלט.	מ"ק	1,900.00	150.00	285,000.00
01.001.0040	הידוק רגיל של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים (10 מטר), ביצוע תוואי 10 מטר רוחב מהודק הייטב וישר על בסיס יוקמו מרכיבי הביטחון	מ"ר	5,700.00	4.00	22,800.00
01.001.0050	הידוק מבוקר של מצעים סוג א' שמולאו לדרך ביטחון. לפני ביצוע יש לקבל אישור בכתב מהפיקוח	מ"ר	9,500.00	5.00	47,500.00
01.001.0060	מעבר מים בדרך ביטחון על פי הנחיות ותוכנית פרט מצורפת בזאת. על הקבלן לבצע תעלות, מעברי מים, כנפיים, מיגון כנדרש. סגירת מעברי המים תהיה באמצעות סורגים מפרופילי פלדה מגולוונים מחוברים באמצעות ריתוך. בסיום העבודות יש להגיש תוכנית AS MADE שתכלול את מיקומי תאי הניקוז, הקולטנים, אחוזי שיפוע, כיוון זרימה, קוטר קו, תאי ניקוז ופתרון קצה לכל יתר האלמנטים של הניקוז.				
	סה"כ לעבודות עפר				660,250.00
01.002	מעברי מים				

מרכיבי ביטחון 2025
מושב עידן - דרך ביטחון

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.002.0001	מעבר מים בדרך ביטחון על פי הנחיות ותוכנית פרט מצורפת בזאת. על הקבלן לבצע תעלות, מעבירי מים, כנפיים, מיגון כנדרש. סגירת מעברי המים תהיה באמצעות סורגים מפרופילי פלדה מגולוונים מחוברים באמצעות ריתוך. בסיום העבודות יש להגיש תוכנית AS MADE שתכלול את מיקומי תאי הניקוז, הקולטנים, אחוזי שיפוע, כיוון זרימה, קוטר קו, תאי ניקוז ופתרון קצה לכל יתר האלמנטים של הניקוז.				
01.002.0002	חפירה בתוואי תעלה בקרקע סלעית כולל חציבה ופינוי	מ"ק	60.00	300.00	18,000.00
01.002.0003	אספקה והנחה של צינור בטון מזוין בקוטר 80 ס"מ כולל מצע, כיסוי והידוק	מ'	56.00	1,600.00	89,600.00
01.002.0004	יציקת כנפיים מבטון משני צידי כל מעביר כולל ברזל, תבניות, עיגון לבטון.	קומפ	8.00	5,000.00	40,000.00
01.002.0005	סורג בטיחות פלדה מגולוון לכניסה ויציאה (כולל עיגון לבטון)	קומפ	8.00	5,000.00	40,000.00
01.002.0006	מדרגות תחזוקה מבטון (9 מדרגות לכל מעביר)	קומפ	36.00	1,000.00	36,000.00
01.002.0007	שיקום אספלט ומילוי מעל המעביר כולל חיתוך, הדבקה וריבוד תקני.	מ"ר	100.00	400.00	40,000.00
01.002.0008	תכנית מפורטת כולל כתב כמויות מדויק על ידי יועץ ניקוז	קומפ	1.00	10,000.00	10,000.00
	סה"כ למעבירי מים				273,600.00
	סה"כ לדרך ביטחון				933,850.00

מרכיבי ביטחון 2025
מושב עידן - דרך ביטחון

סה"כ למושב עידן - דרך ביטחון

סה"כ למושב עידן - דרך ביטחון

933,850.00

01 דרך ביטחון

933,850.00

סה"כ עלות

168,093.00

מע"מ בשיעור 18%

1,101,943.00

סה"כ כולל מע"מ

שם המציע: _____

אחוז הנחה: _____

תאריך: _____

חתימה: _____