

גן ילדים-צוקים
גן ילדים צוקים

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01	עבודות ריצוף				
01.0001	הידוק מבוקר של השתית	מ"ר	40.00	5.00	200.00
01.0002	מצע סוג א' בעובי 20 ס"מ כתשתית לעבודת ריצוף	מ"ר	16.00	140.00	2,240.00
01.0003	הידוק מבוקר של מצעים	מ"ר	80.00	8.00	640.00
01.0004	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 30/30 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס חול	מ"ר	40.00	140.00	5,600.00
01.0005	פירוק אבן גן כולל פינוי פסולת לאתר פסולת מורשה	מ"ר	16.00	70.00	1,120.00
01.0006	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון	מ'	20.00	100.00	2,000.00
	סה"כ לעבודות ריצוף				11,800.00
02	אלומיניום				
02.0001	פריצת קיר בלוקים כולל גימור לצורך התקנת חלון העבודה כוללת: הריסת קיר בלוקים קיים כולל ניסור בקווים ישרים, פינוי פסולת לאתר מורשה, הכנה לפתחים לחלון הזזה בגודל על פי תכנית, כולל גימור בטפסנות, טיח וצביעה מסביב לפתח.	מ"ר	1.50	1,300.00	1,950.00
02.0002	אספקה והתקנה של חלון אלומיניום הזזה, פרופיל בלגי/ישראלי לפי תקן, כולל זכוכית רגילה או בידודית לפי דרישה, כולל רשת אלומיניום/פיברגלס נשלפת, גמר אטימה היקפי באקריל/סיליקון, התקנה מלאה באתר לפי דרישות הבטיחות של מוסדות חינוך. המחיר כולל צביעת האלומיניום בצבע תואם שינתן ע"י המפקח. התקנה כוללת סף שיש עם איטום סיליקון היקפי.	מ"ר	1.50	3,000.00	4,500.00
	סה"כ לאלומיניום				6,450.00

גן ילדים-צוקים
גן ילדים צוקים

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
				פרוגלת עץ	03
17,202.00	1,830.00	9.40	מ"ר	<p>אספקה וביצוע פרגולת עץ מסוג אורן/דוגלס פיני כולל עמודים, קורות, גג וחיבורי עיגון</p> <p>העבודה כוללת:</p> <p>הקמה של פרגולת עץ כולל תכנון, חישוב עומסים, אספקת קורות עץ מלא או מודבק (אורן פיני / דוגלס פיני), ביצוע עמודים עגונים בבסיס, קורות ראשיות, משקופים ותשתית לגג (לוחות עץ או קירוי פוליקרבונט), כולל עיבוד עץ, צבע/שמן נגד מזיקים, עיגון לבטון ופינוי פסולת.</p> <p>העבודה כוללת כיסוי הפרגולה בעץ במבוק ומעליו סנטף פרפקט קשיח מעוגן לקונסטרוקציה העץ</p>	03.0001
17,202.00				סה"כ לפרוגלת עץ	

גן ילדים-צוקים
גן ילדים צוקים

סה"כ לגן ילדים צוקים	
	סה"כ לגן ילדים צוקים
11,800.00	01 עבודות ריצוף
6,450.00	02 אלומיניום
17,202.00	03 פרוגלת עץ
35,452.00	סה"כ עלות
6,381.36	מע"מ בשיעור 18%
41,833.36	סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות