

**ריצוף-בית ספר שיטים**  
**ריצוף**

| סעיף      | תאור  | יח' | כמות   | מחיר   | סה"כ      |
|-----------|---|-----|--------|--------|-----------|
| <b>01</b> | <b>עבודות ריצוף</b>   |     |        |        |           |
| 01.0001   | פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע 20 ס"מ וחול 5 ס"מ   | מ"ר | 460.00 | 40.00  | 18,400.00 |
| 01.0002   | הידוק מבוקר של השתית  | מ"ר | 460.00 | 5.00   | 2,300.00  |
| 01.0003   | מצע סוג א' בעובי 20 ס"מ כתשתית לעבודת ריצוף   | מ"ק | 92.00  | 140.00 | 12,880.00 |
| 01.0004   | הידוק מבוקר של מצעים  | מ"ר | 460.00 | 8.00   | 3,680.00  |
| 01.0005   | <p>2. סעיפי ריצוף באבנים משתלבות כוללים את שכבת החול בעובי 5 ס"מ, ואינם כוללים את הידוק השתית, מצע וחגורת בטון, שימדדו בנפרד.</p> <p>3. סעיפי הריצופים בגוון צבעוני אינם כוללים צבע כחול וירוק.</p> <p>4. סעיפי ריצוף באבן - ראה תת פרק 14.080.</p> <p>5. ארגזי ניקוז ואגירה למי גשם מפוליפרופילן בגובה 5 ס"מ למדרכות - ראה סעיף 51.068.0128.</p> |     |        |        |           |
| 01.0006   | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 30/30 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס חול  | מ"ר | 460.00 | 140.00 | 64,400.00 |

ריצוף-בית ספר שיטים  
ריצוף

| סעיף    | תאור  | יח' | כמות   | מחיר  | סה"כ     |
|---------|---|-----|--------|-------|----------|
| 01.0007 | <p>אספקה והתקנה של צינור פקסגול כולל השחלה בתוואי פתוח בקוטר 50 מ"מ</p> <p>העבודה כוללת:</p> <p>-צינור פקסגול (צינור פוליאתילן גמיש מוגן) בקוטר 50 מ"מ, צבע כתום/אדום לתשתיות חשמל/תקשורת.</p> <p>-אספקה</p> <p>-התקנה בתוואי פתוח (לא קידוח)</p> <p>-שכבת מצע חול לפני ואחרי</p> <p>-סגירה ידנית באדמה חוזרת</p> <p>לא כולל קידוח אופקי, תעלות בטון, קופסאות חשמל.</p> | מ"א | 100.00 | 40.00 | 4,000.00 |
| 01.0008 | <p>אספקה והתקנה של צינור פקסגול כולל השחלה בתוואי פתוח בקוטר 63 מ"מ</p> <p>העבודה כוללת:</p> <p>-צינור פקסגול (צינור פוליאתילן גמיש מוגן) בקוטר 50 מ"מ, צבע כתום/אדום לתשתיות חשמל/תקשורת.</p> <p>-אספקה</p> <p>-התקנה בתוואי פתוח (לא קידוח)</p> <p>-שכבת מצע חול לפני ואחרי</p> <p>-סגירה ידנית באדמה חוזרת</p> <p>לא כולל קידוח אופקי, תעלות בטון, קופסאות חשמל.</p> | מ"א | 100.00 | 60.00 | 6,000.00 |

ריצוף-בית ספר שיטים  
ריצוף

| סעיף    | תאור  | יח'  | כמות   | מחיר     | סה"כ              |
|---------|---|------|--------|----------|-------------------|
| 01.0009 | <p>אספקה והתקנה של צינור פקסגול כולל השחלה בתוואי פתוח בקוטר 32 מ"מ</p> <p>העבודה כוללת:</p> <p>-צינור פקסגול (צינור פוליאתילן גמיש מוגן) בקוטר 50 מ"מ, צבע כתום/אדום לתשתיות חשמל/תקשורת.</p> <p>-אספקה</p> <p>-התקנה בתוואי פתוח (לא קידוח)</p> <p>-שכבת מצע חול לפני ואחרי</p> <p>-סגירה ידנית באדמה חוזרת</p> <p>לא כולל קידוח אופקי, תעלות בטון, קופסאות חשמל.</p> | מ"א  | 100.00 | 30.00    | 3,000.00          |
| 01.0010 | <p>פירוק הדרנט קיים והתקנת הדרנט 4 צול תקני לפי ת"י 129 חלק א' כולל כל החיבורים ברז, סניקה, מצמד מהיר, צינור ניקוז.</p> <p>כולל שובר לחץ. כמו כן העבודה כוללת:</p> <p>-ברז כיבוי אש דו זרימתי</p> <p>-ברז ניתוק/חניקה</p> <p>-מצמדים (STORZ) לפי תקן כבאות</p> <p>-מחבר כניסה לראש ספרינקלר או צנרת תשתית</p> <p>-תשתית עמודים, גובה תקני</p>                           | קומפ | 1.00   | 2,500.00 | 2,500.00          |
| 01.0011 | משאית לפינוי פסולת העבודות לאתר מורשה.  | י"ע  | 1.00   | 2,000.00 | 2,000.00          |
| 01.0012 | בובקט, מחפרון לביצוע העבודות בשטח מוגבל   | ש"ע  | 18.00  | 180.00   | 3,240.00          |
| 01.0013 | כל העבודות כוללות פירוק גדר מוסדית לביצוע העבודות והחזרתה בצורה תקינה ומסודרת בסיום העבודה.   |      |        |          |                   |
|         | <b>סה"כ לעבודות ריצוף</b>   |      |        |          | <b>122,400.00</b> |

ריצוף-בית ספר שיטים  
ריצוף

| סה"כ לריצוף |                       |
|-------------|-----------------------|
| 122,400.00  | <b>סה"כ לריצוף</b>    |
| 122,400.00  | 01 עבודות ריצוף       |
| 22,032.00   | סה"כ עלות             |
| 144,432.00  | מע"מ בשיעור 18%       |
|             | <b>סה"כ כולל מע"מ</b> |