

גן ילדים תמר
חצר ילדים

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
04	חצר ילדים				
04.001	עבודות עפר				
04.001.0001	חפירה	מ"ק	6.00	50.00	300.00
04.001.0002	אספקה ופיזור מצע שומשום/סומסום כולל הידוק	מ"ק	6.00	50.00	300.00
	סה"כ לעבודות עפר				600.00
04.004	ריצוף שבילים, רחבות				
04.004.0001	ריצוף באבני משתלבות 6 ס"מ	מ"ר	100.00	100.00	10,000.00
04.004.0002	מילוי חול יבש בין הרווחים ורטט סופי. פיזור חול יבש, רטט והידוק סופי לאחר הריצוף	מ"ר	50.00	12.00	600.00
04.004.0003	ריצוף בשטח פתוח באבן גן בגודל סטנדרטי, כולל אספקה, הכנת מצע סומסום מהודק בעובי 15 ס"מ, הנחה במרווחים אחידים, גזירה והתאמה סביב פתחים, מילוי חול יבש בין הרווחים, רטט סופי, פינוי פסולת, ניקיון והשלמה מושלמת של העבודה. העבודה כוללת את כל עבודות ההכנה והפיתוח לפי תקנים, כולל התאמה למפלסים קיימים בשטח.	מ"ר	55.00	120.00	6,600.00
	סה"כ לריצוף שבילים, רחבות				17,200.00
04.006	שלד ובטון				
04.006.0001	ביצוע רמפה נגישה תקנית מבטון מזוין, כולל כל עבודות ההכנה, יציקה, טפסנות, חיזוק ברזל, שיפועים לפי דרישות תקן ישראלי 1918, משטח גמר בטון מוברש נגד החלקה, התקנת מאחזי יד דו-צדדיים תקינים, שוליים מוגבהים למניעת גלישה, חיבור למדרכה קיימת ו/או למבנה קיים, כולל כל העבודות הנלוות להשלמה מושלמת של הרמפה. המפרט המלא – יוגש ויצורף בהמשך.	קומפ	1.00	9,000.00	9,000.00

גן ילדים תמר
חצר ילדים

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
04.006.0002	ביצוע 4 מדרגות חוץ מבטון מזוין, כולל הפירה, טפסנות, חיזוק ברזל, יציקה, גמר בטון מוחלק או מוברש (למניעת החלקה), הכנת שיפועים מתאימים, התאמה לשטח קיים וחיבור לריצוף קיים או לרמפה סמוכה. הסעיף כולל כל עבודות ההכנה, המילוי והפיתוח סביב המדרגות להשלמה תקנית ובטוחה של הגישה.	קומפ	1.00	4,000.00	4,000.00
	סה"כ לשלד ובטון				13,000.00
04.007	עבודות אלומיניום ודלתות מתכת				
04.007.0001	אספקה והתקנה דלת מתכת/פלדה דו-כנפית בגודל 2.05x2.00 מ', כולל משקוף מתכת, צבע בתנור , מנגנון בהלה תקני (מאושר מכון התקנים), פתיחה החוצה, סף תחתון, ידית חירום, מנעול רתק עם קפיץ חוזר, כיסוי תחתון לגשם. התאמה לתקן מוסדות חינוך / יציאת חירום.	יח'	1.00	3,800.00	3,800.00
	סה"כ לעבודות אלומיניום ודלתות מתכת				3,800.00
	סה"כ לחצר ילדים				34,600.00

גן ילדים תמר
חצר ילדים

סה"כ לחצר ילדים	
	סה"כ לחצר ילדים
34,600.00	04 חצר ילדים
34,600.00	סה"כ עלות
6,228.00	מע"מ בשיעור 18%
40,828.00	סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות