

פיתוח דרכים 2025
פיתוח דרכים - צופר ומואה

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01	הערות				
01.0001	<p>הערות: 1. כחפירה כללית יחושבו העבודות המבוצעות בקרקע ע"י טרקטור מכל סוג שהוא, תוך הפעלתו בהילוך החזק ביותר.</p> <p>2. מחירי החפירה כוללים (בין השאר) הידוק רגיל של שתית (קרקעית חפירה), העברת החומר המתאים למילוי (עד למרחק של 2 ק"מ בשטח האתר), לרבות הידוק רגיל בשכבות של 20 ס"מ. המחיר כולל פיזור המילוי סביב מבנים תת קרקעים שונים (גם אם מבוצע לא בצמוד לשלב עבודות החפירה) ו/או סילוק כל עודפי החפירה שנפסלו למילוי למקום שפך מאושר ע"י הרשויות או לאתר, למרחק של עד 15 ק"מ (להטמנה או לתחנת מעבר הקרובה ביותר לאתר) לפי הוראת המפקח. עבור העברת החומר למרחק גדול יותר ראה סעיף 01.020.3500.</p> <p>3. להעברת מיטב החומר החפור המתאים לצרכי מילוי באתר העבודה למרחק מעל ל- 2 ק"מ - ראה סעיף 51.020.0110.</p> <p>4. לעבודות הכשרת השטח - ראה תת פרק 51.010.</p>				
01.0002	<p>5א' - סעיפי החפירה כוללים הידוק רגיל של שתית (קרקעית חפירה), העברת מיטב החומר החפור המתאים לצרכי מילוי למרחק של עד 2 ק"מ בשטח האתר, לרבות הידוק רגיל בשכבות של 20 ס"מ. עבור העברה למרחקים גדולים יותר, ראה סעיף 51.020.0110.</p>				
01.0003	<p>ע"ח הקבלן להביא מודד מוסמך לפני ביצוע עבודות ולבצע תיאום מלא עם המפקח לפני ביצוע</p>				
02	מושב צופר				
02.01	מקטע 1+2 בית עלמין ומלון				
02.01.0043	<p>שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 6 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק</p>	מ"ר	15,000.00	₪ 66.00	₪ 990,000.00
02.01.0102	<p>מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות מעל 500 מ"ק</p>	מ"ק	800.00	₪ 180.00	₪ 144,000.00

פיתוח דרכים 2025
פיתוח דרכים - צופר ומואה

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02.01.0205	הידוק רגיל של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים	מ"ק	15,000.00	₪ 4.00	₪ 60,000.00
02.01.0220	הידוק מבוקר של מילוי או מצע כלשהו בשכבות של 20 ס"מ, (המילוי נמדד בנפרד)	מ"ק	15,000.00	₪ 6.00	₪ 90,000.00
02.01.0221	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ"ר	מ"ר	15,000.00	₪ 3.00	₪ 45,000.00
	סה"כ למקטע 1+2 בית עלמין ומלון				₪ 1,329,000.00
02.08	1 דרך הקפית למלון				
02.08.0043	שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 6 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	12,500.00	₪ 66.00	₪ 825,000.00
02.08.0102	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות מעל 500 מ"ק	מ"ק	1,250.00	₪ 180.00	₪ 225,000.00
02.08.0205	הידוק רגיל של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים	מ"ק	2,500.00	₪ 4.00	₪ 10,000.00
02.08.0220	הידוק מבוקר של מילוי או מצע כלשהו בשכבות של 20 ס"מ, (המילוי נמדד בנפרד)	מ"ק	2,500.00	₪ 6.00	₪ 15,000.00
02.08.1180	חפירה כללית בשטח לעומק כולל בין 1 מ' ועד 3 מ' לכמות מעל 1,000 מ"ק ועד 5,000 מ"ק	מ"ק	2,500.00	₪ 55.00	₪ 137,500.00
02.08.1181	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ"ר	מ"ר	12,500.00	₪ 3.00	₪ 37,500.00
	סה"כ ל 1 דרך הקפית למלון				₪ 1,250,000.00
06	מואה				
06.10	1 מקטע				
06.10.0043	שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 6 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	13,000.00	₪ 66.00	₪ 858,000.00

פיתוח דרכים 2025
פיתוח דרכים - צופר ומואה

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
06.10.0102	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות מעל 500 מ"ק	מ"ק	80.00	₪ 180.00	₪ 14,400.00
06.10.0220	הידוק מבוקר של מילוי או מצע כלשהו בשכבות של 20 ס"מ, (המילוי נמדד בנפרד)	מ"ק	13,000.00	₪ 6.00	₪ 78,000.00
06.10.0221	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ"ר	מ"ר	13,000.00	₪ 3.00	₪ 39,000.00
	סה"כ למקטע 1				₪ 989,400.00
07	הערות לאחר הסיור				
07.0001	תיקוני בורות בכביש אספלט, לרבות ניקוי, טאטוא, ריסוס ומילוי במצע ובאספלט והידוקו עם מכבש גלילי ידני. המחיר הינו לכמות מעל 20 טון	טון	25.00	₪ 500.00	₪ 12,500.00

פיתוח דרכים 2025
פיתוח דרכים - צופר ומואה

סה"כ לפיתוח דרכים - צופר ומואה	
	סה"כ לפיתוח דרכים - צופר ומואה
0.00 ₪	01 הערות
2,579,000.00 ₪	02 מושב צופר
989,400.00 ₪	06 מואה
12,500.00 ₪	07 הערות לאחר הסיור
3,580,900.00	סה"כ לבסיס
429,708.00 ₪	תוספת בצ"מ (12%)
4,010,608.00	סה"כ אחרי הנחות/תוספות
4,010,608.00 ₪	סה"כ עלות
721,909.44 ₪	מע"מ בשיעור 18%
4,732,517.44 ₪	סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות